

**CAHIER DES CHARGES – LOT
CLOISONNEMENT
DU 04/07/2018**

**PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU 1^{ER} ET 3^{ÈME}
ÉTAGES DU 24 RUE DROUOT
BPIFRANCE FINANCEMENT - 24
DROUOT**

TABLE DES MATIÈRES

1. Objet des travaux	3
2. Durée des travaux	3
3. Lots travaux	3
3.1.1. Dépose/Curage	3
3.1.2. Cloisonnement	3

1. OBJET DES TRAVAUX

BPIFRANCE souhaite réaménager une partie de ces locaux situés au 24 rue Drouot, Paris 9^{ème}, en vue du transfert d'une direction depuis le 6-8 boulevard Haussmann.

L'objet de la mission est de réaménager les locaux à la suite de leur restitution par l'ancien locataire. Les travaux consisteront à la création de cloisonnement, au remaniement des alimentations CFO/CFA, au remaniement des installations de CVC, à une remise en peinture et un remplacement ponctuel de revêtements de sols.

2. DURÉE DES TRAVAUX

La durée d'exécution des travaux sera d'un mois, avec un démarrage début septembre, jusqu'à la réception des prestations et hors période de garantie.

3. LOTS TRAVAUX

3.1.1. DÉPOSE/CURAGE

- Ensemble des cloisons existantes

3.1.2. CLOISONNEMENT

NATURE DES CLOISONS

- Cloisons amovibles (ossature métallique alu laqué). Toutes les cloisons sont montées jusqu'en sous face des plafonds (toute hauteur)
- Les cloisons sur circulation des bureaux seront vitrées. Les éléments vitrés sont en vitrage clair, verre feuilleté, des films décoratifs seront appliqués sur les éléments vitrés
- Les cloisons des locaux reprographies et les transversales des bureaux seront pleines, type MATFOR APOGEE

NATURE DES MENUISERIES

- Menuiserie des portes : porte à âme pleine 1 vantail toute hauteur
- Placage sur les deux parements en bois stratifié

TRAVAUX À RÉALISER

- Fourniture et pose de cloisons aluminium vitrage simple toute hauteur
- Fourniture et pose de cloisons mélaminé blanc pleines pour les locaux reprographies
- Barrière acoustique en faux plafond pour salle de réunion, bureau du responsable
- Portes toute hauteur (pas d'imposte)